

## 试验工程量清单

项目名称：大连海关总关办公楼10KV变电所定期预防性试验

序号	检测项目	数量	单位
<b>一、高压绝缘保护试验</b>			
1	三相干式电力变压器800KVA以上	4	台
2	三相干式电力变压器800KVA以下	2	台
3	断路器电压10kV以下	8	台
4	电流互感器电压10kV以下	16	台
5	电压互感器电压10kV以下	8	台
6	避雷器电压20kV以下	8	组
7	隔离开关电压3—10kV	2	组
8	电力电缆电压3—10kV	6	根
9	母线电压3—10kV	2	段
10	接地网变电站电压等级35kV以下	1	站
11	套管10KV	60	个
12	立瓶10KV	80	个
13	变电站高压柜10KV	16	台
<b>二、继电保护试验</b>			
1	10kV线路（受电）保护装置试验	2	套
2	变压器继电保护装置试验	6	套
3	备自投继电保护试验	1	套
4	10KV电流互感器继电保护试验	18	台
5	10KV电压互感器继电保护试验	4	台
	小计B		
<b>三、直流屏、仪表试验</b>			
1	电流、电压表	42	块
2	功率表、W特表	4	块
3	直流专业蓄电池自动充电装置220V以下	1	项